
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

NAZWA INWESTYCJI : REMONT (MODERNIZACJA) STACJI WODOCIĄGOWEJ I UJĘCIA WODY W M. DŁUGIE - OGRODZENIA
ADRES INWESTYCJI : DŁUGIE NR DZ. 7/15, 14 OBRĘB DŁUGIE, GMINA STRZELCE KRAJ.
INWESTOR : GMINA STRZELCE KRAJ.
ADRES INWESTORA : UL. WOLNOŚCI 48, 66-500 STRZELCE KRAJ

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Krzysztof Ozga Nr upr. 9/82 Gw
DATA OPRACOWANIA : 15.02.2012 r

NARZUTY

koszty pośrednie [Kp] % R, S
zysk [Z] % R+Kp(R), M, S+Kp(S)

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
15.02.2012 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Rozebranie istniejącego ogrodzenia terenu SUW			
1 d.1	KNR 2-25 0308-02	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych- rozebranie 38*2.0	m ² m ²	 76.00	
				RAZEM	76.00
2 d.1	KNR 2-25 0307-04	Ogrodzenia z siatki na słupkach żelbetowych prefabrykowanych osadzo- nych w gruncie - rozebranie 38*1.5	m ² m ²	 57.00	
				RAZEM	57.00
2		Ogrodzenie terenu SUW i ujęcia wody			
3 d.2	KNR 2-02 1804-11	Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na słupkach stal.z rur śr.50 mm o rozst.2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych 130	m m	 130.00	
				RAZEM	130.00
4 d.2	KNR 2-02 1803-02	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur o śr. 76/ 3.5 mm o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole 38	m m	 38.00	
				RAZEM	38.00
5 d.2	KNR 2-25 0312-01	Furtki z siatki w ramach z kształtowników stalowych ze słupkami z rur lub kształtowników stalowych - budowa 1.5*1.8	m ² m ²	 2.70	
				RAZEM	2.70