

## PRZEDMIAR - KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

37535200-9 Wyposażenie placów zabaw

NAZWA INWESTYCJI : Profesjonalna siłownia na świeżym powietrzu  
ADRES INWESTYCJI : m. Strzelce Krajeńskie, dz nr 469/4, obręb: 17-Strzelce  
INWESTOR : GMINA STRZELCE KRAJ.  
ADRES INWESTORA : 66-500 STRZELCE KRAJ. AL. WOLNOŚCI 48  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Anna Domaszczyńska  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. Jakub Mańdzij  
DATA OPRACOWANIA : 07.02.2017

---

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
07.02.2017

Data zatwierdzenia

## DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
<b>Profesjonalna siłownia na świeżym powietrzu w miejscowości Strzelce Krajeńskie</b>			
1	Roboty przygotowawcze	1	5
2	Zieleń	6	7
3	Ogrodzenie terenu	8	11
4	Zagospodarowanie terenu	12	15
5	Urządzenia	16	21

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Profesjonalna siłownia na świeżym powietrzu w miejscowości Strzelce Krajeńskie</b>						
<b>1</b>			<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1	KNR 2-01	ST 00.00	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów	ha		
d.1	0121-02	ST 02.00	100/10000	ha	0,010	
					RAZEM	0,010
2	KNR 2-01	ST 00.00	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>		
d.1	0126-01	ST 02.00	100	m <sup>2</sup>	100,000	
					RAZEM	100,000
3	KNR 2-01	ST 00.00	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m <sup>2</sup>		
d.1	0126-02	ST 02.00	Krotność = 3 poz.2	m <sup>2</sup>	100,000	
					RAZEM	100,000
4	KNR 2-01	ST 00.00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m <sup>3</sup> w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0212-05	ST 02.00	100*0,3	m <sup>3</sup>	30,000	
					RAZEM	30,000
5	KNR 2-01	ST 00.00	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV	m <sup>3</sup>		
d.1	0214-04	ST 02.00	Krotność = 8 poz.4	m <sup>3</sup>	30,000	
					RAZEM	30,000
<b>2</b>			<b>Zieleń</b>			
6	KNR 2-21	ST 00.00	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim	m <sup>3</sup>		
d.2	0218-03	ST 02.00	100*0,3	m <sup>3</sup>	30,000	
					RAZEM	30,000
7	KNR 2-21	ST 00.00	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m <sup>2</sup>		
d.2	0401-04	ST 02.00	100	m <sup>2</sup>	100,000	
					RAZEM	100,000
<b>3</b>			<b>Ogrodzenie terenu</b>			
8	KNNR 1	ST 00.00	Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m <sup>2</sup> i głębokości do 1,0 m w gruncie kat.III	szt.		
d.3	0306-08	ST 02.00	16	szt.	16,000	
					RAZEM	16,000
9	KNNR 2	ST 00.00	Fundamenty pod słupki - objętość nieprzekraczająca 1 m <sup>3</sup> w jednym miejscu	m <sup>3</sup>		
d.3	0106-02 z.sz. 5.5.	ST 02.00	0,35*0,35*1,20*16	m <sup>3</sup>	2,352	
					RAZEM	2,352
10	KNR-W 2-02	ST 00.00	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m		
d.3	1804-11	ST 02.00	40-1	m	39,000	
					RAZEM	39,000
11	KNR 2-02	ST 00.00	Furtka wysokości 1,2 m; szerokość 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach	kpl.		
d.3	1808-06	ST 02.00	1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000
<b>4</b>			<b>Zagospodarowanie terenu</b>			
12	kalk. własna	ST 00.00	Regulamin siłowni plenerowej opis zgodnie z projektem	szt.		
d.4		ST 02.00	1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
13	kalk. własna	ST 00.00	Stojak na rowery dwustronny	szt.		
d.4		ST 02.00	1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
14	kalk. własna	ST 00.00	Ławka stała z oparciem	szt.		
d.4		ST 02.00	2	szt.	2,000	
					RAZEM	2,000
15	kalk. własna	ST 00.00	Kosz na śmieci	szt.		
d.4		ST 02.00	1	szt.	1,000	
					RAZEM	1,000
<b>5</b>			<b>Urządzenia</b>			
16	kalk. własna	ST 00.00	Twister - zakup, transport i montaż	szt.		
d.5		ST 02.00	1	szt.	1,000	

## PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
					RAZEM	1,000
17	d.5 kalk. własna	ST 00.00 ST 02.00	Surfer - Wahadło - zakup, transport i montaż	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
18	d.5 kalk. własna	ST 00.00 ST 02.00	Orbitrek pojedynczy - zakup, transport i montaż	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
19	d.5 kalk. własna	ST 00.00 ST 02.00	Maszyna do wyciskania - zakup, transport i montaż	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
20	d.5 kalk. własna	ST 00.00 ST 02.00	Biegacz - zakup, transport i montaż	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000
21	d.5 kalk. własna	ST 00.00 ST 02.00	Wioślarz - zakup, transport i montaż	szt		
			1	szt	1,000	
					RAZEM	1,000

## KOSZTORYS UPROSZCZONY

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Profesjonalna siłownia na świeżym powietrzu w miejscowości Strzelce Krajeńskie</b>							
<b>1</b>			<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1	KNR 2-01 0121-d.1 02	ST 00.00 ST 02.00	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów	ha	0,010		
2	KNR 2-01 0126-d.1 01	ST 00.00 ST 02.00	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>	100,000		
3	KNR 2-01 0126-d.1 02	ST 00.00 ST 02.00	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości Krotność = 3	m <sup>2</sup>	100,000		
4	KNR 2-01 0212-d.1 05	ST 00.00 ST 02.00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m <sup>3</sup> w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	30,000		
5	KNR 2-01 0214-d.1 04	ST 00.00 ST 02.00	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 8	m <sup>3</sup>	30,000		
Razem dział: Roboty przygotowawcze							
<b>2</b>			<b>Zieleń</b>				
6	KNR 2-21 0218-d.2 03	ST 00.00 ST 02.00	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim	m <sup>3</sup>	30,000		
7	KNR 2-21 0401-d.2 04	ST 00.00 ST 02.00	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m <sup>2</sup>	100,000		
Razem dział: Zieleń							
<b>3</b>			<b>Ogrodzenie terenu</b>				
8	KNNR 1 0306-08 d.3	ST 00.00 ST 02.00	Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m <sup>2</sup> i głębokości do 1,0 m w gruncie kat.III	szt.	16,000		
9	KNNR 2 0106-02 d.3 z.sz. 5.5.	ST 00.00 ST 02.00	Fundamenty pod słupki - objętość nieprzekraczająca 1 m <sup>3</sup> w jednym miejscu	m <sup>3</sup>	2,352		
10	KNR-W 2-02 d.3 1804-11	ST 00.00 ST 02.00	Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m	39,000		
11	KNR 2-02 1808-d.3 06	ST 00.00 ST 02.00	Furtka wysokości 1,2 m; szerokość 1 m z siatki w ramach stalowych na gotowych słupkach	kpl.	1,000		
Razem dział: Ogrodzenie terenu							
<b>4</b>			<b>Zagospodarowanie terenu</b>				
12	d.4 kalk. własna	ST 00.00 ST 02.00	Regulamin siłowni plenerowej opis zgodnie z projektem	szt.	1,000		
13	d.4 kalk. własna	ST 00.00 ST 02.00	Stojak na rowery dwustronny	szt.	1,000		
14	d.4 kalk. własna	ST 00.00 ST 02.00	Ławka stała z oparciem	szt.	2,000		
15	d.4 kalk. własna	ST 00.00 ST 02.00	Kosz na śmieci	szt.	1,000		
Razem dział: Zagospodarowanie terenu							
<b>5</b>			<b>Urządzenia</b>				
16	d.5 kalk. własna	ST 00.00 ST 02.00	Twister - zakup, transport i montaż	szt.	1,000		
17	d.5 kalk. własna	ST 00.00 ST 02.00	Surfer - Wahadło - zakup, transport i montaż	szt.	1,000		
18	d.5 kalk. własna	ST 00.00 ST 02.00	Orbitrek pojedynczy - zakup, transport i montaż	szt.	1,000		
19	d.5 kalk. własna	ST 00.00 ST 02.00	Maszyna do wyciskania - zakup, transport i montaż	szt.	1,000		
20	d.5 kalk. własna	ST 00.00 ST 02.00	Biegacz - zakup, transport i montaż	szt.	1,000		
21	d.5 kalk. własna	ST 00.00 ST 02.00	Wioślarz - zakup, transport i montaż	szt.	1,000		
Razem dział: Urządzenia							
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>							
<b>Podatek VAT</b>							
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>							

Słownie: