

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OTWARTA STREFA AKTYWNOŚCI W MIEJSCOWOŚCI DŁUGIE, GM. STRZELCE KRAJ., M. DŁUGIE, DZ. NR 5/138, OBREB: DŁUGIE					
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów	ha		
d.1		450/10000	ha	0,045	
				RAZEM	0,045
2	KNR 2-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m ²		
d.1		450	m ²	450,000	
				RAZEM	450,000
3	KNR 2-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości	m ²		
d.1		Krotność = 3 poz.2	m ²	450,000	
				RAZEM	450,000
4	KNR 2-01 0212-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,40 m ³ w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w	m ³		
d.1		wałdach z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 28,3*0,3	m ³	8,490	
				RAZEM	8,490
5	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0,5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladow-	m ³		
d.1		czymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 8 poz.4	m ³	8,490	
				RAZEM	8,490
2 Nawierzchnia piaskowa					
6	KNR 2-31 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²		
d.2		450	m ²	450,000	
				RAZEM	450,000
7	KNR 2-31 0202-05	Nawierzchnia żwirowa - rozścielanie ręcznie (żwir zaokrąglony, płukany o frakcji 0,5-2mm) grubość po zagęsz-	m ²		
d.2		czeniu 5 cm poz.6	m ²	450,000	
				RAZEM	450,000
8	KNR 2-31 0202-06	Nawierzchnia żwirowa - rozścielanie ręcznie (żwir zaokrąglony, płukany o frakcji 0,5-2mm) - każdy dalszy 1 cm	m ²		
d.2		grubości po zagęszczeniu Krotność = 25 poz.6	m ²	450,000	
				RAZEM	450,000
3 Zieleń					
9	KNR 2-21 0331-05	Sadzenie krzewów żywopłotowych w rowach o szerokości do 45 cm w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą ro-	mb		
d.3		wów 45	mb	45,000	
				RAZEM	45,000
10	KNR 2-21 0701-05	Pielęgnacja krzewów iglastych	mb		
d.3		45	mb	45,000	
				RAZEM	45,000
11	KNR 2-21 0303-07	Sadzenie drzew liściastych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z całkowitą zaprawą dolów; brzoza papierowa	szt.		
d.3		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4 Ogrodzenie terenu					
12	KNR 1 0306-08	Wykopanie dołów o pow. dna do 0,2 m ² i głębokości do 1,0 m w gruncie kat. III	szt.		
d.4		60/2	szt.	30,000	
				RAZEM	30,000
13	KNR-W 2-02 1804-11	Ogrodzenie z siatki wysokości 1,2 m na słupkach stalowych z rur śr. 70 mm o rozstawie 2,1 m obsadzonych w	m		
d.4		gruncie i obetonowanych 60	m	60,000	
				RAZEM	60,000
14	KNR 2-02 1808-10	Furtka wys. 1,20 m długość całkowita 1,0m	kpl.		
d.4		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
5 Zagospodarowanie terenu					
15	kalk. własna	Regulamin z tablicą informacyjną	szt.		
d.5		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	kalk. własna	Pylon	szt.		
d.5		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
17	kalk. własna	Ławka stała z oparciem	szt.		
d.5		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
18	kalk. własna	Kosz na śmieci	szt.		
d.5		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
19	kalk. własna	Stojak na rowery	szt.		
d.5		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6 Urządzenia					
20	kalk. własna	Wioślarz- zakup, transport i montaż	szt.		
d.6					

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
21	kalk. własna	Maszyna do wyciskania - zakup, transport i montaż	szt		
d.6		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
22	kalk. własna	Orbitrek pojedynczy - zakup, transport i montaż	szt		
d.6		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
23	kalk. własna	Twister - zakup, transport i montaż	szt		
d.6		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
24	kalk. własna	Surfer - zakup, transport i montaż	szt		
d.6		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
25	kalk. własna	Biegacz - zakup, transport i montaż	szt		
d.6		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
26	kalk. własna	Zjeżdżalnia standard na kotwach stalowych - zakup, transport i montaż	szt		
d.6		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
27	kalk. własna	Pomost wiszący na kotwach stalowych - zakup, transport i montaż	szt		
d.6		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
28	kalk. własna	Przeplotnia łańcuchowa ze słupkiem na kotwach stalowych - zakup, transport i montaż	szt		
d.6		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
29	kalk. własna	Huśtawka bocianie gniazdo - zakup, transport i montaż	szt		
d.6		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
30	kalk. własna	Stół betonowy do gry w ping-ponga - zakup, transport i montaż	szt		
d.6		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000