

Budowa parkingu przy Strzeleckim Ośrodku Kultury na działkach o nr ewidencyjnych gruntu 276/1, 830/2, 272 obręb Strzelce Krajeńskie wraz z utwardzonym placem					
Przedmiar robót					
Branża drogowa					
Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Pozycja wg sekocenbud	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Obmiar
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych					
1	D-01.01.01	1	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych (koryta pod nawierzchnie placów postojowych)	ha	0,07
D-01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów					
2	D-01.02.02	13	karczowaniem pni oraz wywiezieniem dłużyc, gałęzi i karpiny	szt.	9,00
D-01.02.02 Usunięcie warstwy humusu /darniny/					
3	D-01.02.02	37	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości warstwy średnio 15-25 cm, do wywiezienia na odkład	m3	144,30
			<i>Stanowisko postojowe</i>	m2	221,00
			<i>jezdnia manewrowa</i>	m2	131,00
			<i>Poszerzenie</i>	m2	19,00
			<i>Zjazd na drogę powiatową</i>	m2	55,00
			<i>Mulda chłonna</i>	m2	171,00
			<i>Zieleń</i>	m2	189,00
			<i>Utwardzenie terenu płytami</i>	m2	143,00
			<i>Opaska</i>	m2	33,00
D-01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów					
4	D-01.02.04	47	Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej regularnej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej, do późniejszego wbudowania	m2	9,70
			<i>jezdnia drogi powiatowej przy wlocie zjazdu na parking</i>	m2	9,70
5	D-01.02.04	57	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej, ułożonej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	115,20
			<i>chodnik do rozbiórki</i>	m2	22,00
			<i>nawierzchnia do przełożenia przy DK 22</i>	m2	67,00
			<i>chodnik do przełożenia</i>	m2	11,00
			<i>jezdnia manewrowa do przełożenia</i>	m2	15,20
6	D-01.02.04	58	Ręczna rozbiórka krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej, do późniejszego wbudowania	m	37,20
7	D-01.02.04	59	Mechaniczna rozbiórka krawężników kamiennych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej, do późniejszego wbudowania	m	19,40
8	D-01.02.04	61	Rozebranie obrzeży betonowych	m	27,50
			<i>obrzeża do rozbiórki</i>	m2	19,50
			<i>obrzeża do regulacji</i>	m2	8,00
9	D-01.02.04		Rozebranie ław podkrawężnikowych z betonu	m3	8,84
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE					
D-02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych					
10	D-02.01.01	95	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat. I - II z transportem urobku na	m3	341,00
D-02.03.01 Wykonanie nasypów					
11	D-02.03.01	107	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-II, z transportem urobku na odległość do 10km na nasyp, wraz z formowaniem i zagęszczaniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeb warstw zagęszczanych wodą	m3	170,00
D-04.00.00 PODBUDOWY					
D-04.01.01 Koryto					
12	D-04.01.01	231	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża wykonane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość koryta do 30 cm	m2	962,00
			<i>Stanowisko postojowe</i>	m2	221,00
			<i>jezdnia manewrowa</i>	m2	131,00
			<i>Poszerzenie</i>	m2	19,00
			<i>Zjazd na drogę powiatową</i>	m2	55,00
			<i>Mulda chłonna</i>	m2	171,00
			<i>Zieleń</i>	m2	189,00
			<i>Utwardzenie terenu płytami</i>	m2	143,00
			<i>Opaska</i>	m2	33,00

D-04.02.01		Warstwy odsączające i odcinające			
13	D-04.02.01	245	Wykonanie i zagęszczenie warstwy z piasku w korycie na całej szerokości mechanicznie, grubość warstwy 10 cm	m2	602,00
			<i>Stanowisko postojowe</i>	m2	221,00
			<i>jezdnia manewrowa</i>	m2	131,00
			<i>Poszerzenie</i>	m2	19,00
			<i>Zjazd na drogę powiatową</i>	m2	55,00
			<i>Utwardzenie terenu płytami</i>	m2	143,00
			<i>Opaska</i>	m2	33,00
D-04.04.02		Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie			
14	D-04.04.02	357	Podbudowa z kruszywa łamanego o gr. 15 cm po mechanicznym zagęszczeniu	m2	690,00
			<i>Stanowisko postojowe</i>	m2	221,00
			<i>jezdnia manewrowa</i>	m2	131,00
			<i>Poszerzenie</i>	m2	19,00
			<i>Zjazd na drogę powiatową</i>	m2	55,00
			<i>Utwardzenie terenu płytami</i>	m2	143,00
			<i>Utwardzony teren zielony</i>	m2	88,00
			<i>Opaska</i>	m2	33,00
D-05.00.00		NAWIERZCHNIE			
D-05.03.01		Nawierzchnie z kostki kamiennej			
15	D-05.03.01	Kalkulacja	Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej na podsypce cementowo	m2	9,70
			<i>jezdnia drogi powiatowej przy wlocie zjazdu na parking</i>	m2	9,70
D-05.03.23a		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej			
16	D-05.03.23a	449	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem - kostka szara	m2	459,00
			<i>Stanowisko postojowe</i>	m2	221,00
			<i>jezdnia manewrowa</i>	m2	131,00
			<i>Poszerzenie</i>	m2	19,00
			<i>Zjazd na drogę powiatową</i>	m2	55,00
			<i>Opaska</i>	m2	33,00
17	D-05.03.23a	450	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypełnione piaskiem - kostka kolorowa	m2	20,90
			<i>linie wydzielające stanowiska postojowe</i>	m2	20,90
D-06.00.00		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
D-06.01.01		Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków			
18	D-06.01.01a	466	Humusowanie z obsianiem terenów zielonych, przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 10 cm, bez dowozu ziemi urodzajnej	m2	360,00
			<i>Mulda chłonna</i>	m2	171,00
			<i>Zieleń</i>	m2	189,00
		501	Utwardzenie terenu płytą ażurową 60x40x8cm ułożonej na podsypce cem.-piaskowej 1:4 (szczeliny wypełnione żwirem)	m2	143,00
D-08.00.00		ELEMENTY ULIC			
D-08.01.01b		Krawężniki betonowe			
19	D-08.01.01b		Słupki blokujące ruch pojazdów	szt.	2,00
D-08.00.00		ELEMENTY ULIC			
D-08.01.01b		Krawężniki betonowe			
20	D-08.01.01b	611	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15	m	143,00
21	D-08.01.01b		Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x22 wtopionych z wykonaniem ławy z oporem z betonu C12/15	m	106,00
D-08.01.02a		Krawężniki kamienne			
22	D-08.01.02a		Ustawienie krawężników kamiennych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej na gotowej ławie betonowej	m	19,00
D-08.03.01		Betonowe obrzeża chodnikowe			
23	D-08.03.01		Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową (materiał z rozbiórki)	m	24,00
D.10.06.01		Ogrodzenia posesji			
24	D.10.06.01	Kalkulacja własna	Wykonanie ogrodzenia przy posesji (prześla ogrodzenia z ramy stalowej h=1.2, słupki stalowe, panel z siatki, płyta cokołowa prefabrykat betonowy - zgodnie z dokumentacją techniczną)	m	91,00