

Przebudowa drogi – ul. Orzechowej w Strzelcach Krajeńskich w zakresie budowy chodnika				
Przedmiar robót				
Lp.	Pozycja wg specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn. miary	Obmiar
	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
	D-01.01.01	Odtworzenie punktów wysokościowych		
1.	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,47
	D-01.02.01	Usunięcie zadrzewień i krzewów		
2.	D-01.02.02	Karczowanie drzew o średnicy do 35cm w warunkach	szt	9
3.	D-01.02.01	Karczowanie krzaków i posycia wraz z wywiezieniami spaleniem pozostałości	ha	0,01
	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu		
4.	D-01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu grubości 10 cm wraz z wywozem na odl. Do 3 km	m3	82
	D-01.03.02	Rozbiórka budowli inżynierskich		
5.	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego lub naturalnego, grub. warstwy do 15 cm	m2	543,00
6.	D-01.02.04	Rozebranie obrzeży betonowych 30x8 cm (z utylizacją)	m	24,00
7.	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych, ułożonych na podsypce cementowo-piaskowej 15x22x100 (z utylizacją)	mb	40
8.	D-01.02.04	Rozebranie konstrukcji zjazdów utwardzonych (asfalt, beton)	m2	55
9.	D-01.02.04	Rozebranie konstrukcji zjazdów utwardzonych kostka betonowa	m2	127
	D-02.00.00	ROBOTY ZIEMNE - CPV 45100000-8		
	D-02.01.01	Wykonanie wykopów		
10.	D-02.01.01	Mechaniczne wykonanie wykopów w gruncie kat. III z transportem urobku na odległość 3 km (koryto pod wymianę gruntu - 50cm pod pobocza drogi)	m3	277,5
	D-02.03.01	Wykonanie nasypów		
11.	D-02.03.01	Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I - VI z pozyskaniem i transportem gruntu na odległość 10km	m3	152,4
	D-04.00.00	PODBUDOWY - CPV 45233222-1		
	D-04.01.01	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża		
12.	D-04.01.01	Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruntach kat. I-IV głębokość koryta do 30cm	m2	1497
		chodnik	m2	766
		zjazdy z kostki	m2	364
		zjazdy asfaltowe	m2	340
		przejście wyniesione	m2	27
	D-04.02.01	Warstwa odsączająca		
13.	D-04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku - grubość warstwy 50cm (pod tereny- chłonne)	m2	154,5
	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego		
14.	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego o gr. 15 cm po mechanicznym zagęszczeniu	m2	1130
		chodnik	m2	766
		zjazdy z kostki	m2	364
15.	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego o gr. 20cm po mechanicznym zagęszczeniu	m2	367
		zjazdy asfaltowe	m2	340
		przejście wyniesione	m2	27
	D-04.04.02	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa		

16.	D-04.04.02	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, o gr. 10 cm	m2	1497
		chodnik	m2	766
		zjazdy indywidualne	m2	364
		zjazdy asfaltowe	m2	340
		przejście wyniesione	m2	27
	D-05.00.00	NAWIERZCHNIE - CPV 45233222-1		
D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - ścieralna				
17.	D-05.03.05a	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego z AC 8S, grubość warstwy 4cm	m2	340
		Zjazdy asfaltowe	m2	340
D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - wiążąca				
18.	D-05.03.05b	Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiążąca, wzmacniająca grubość warstwy 4cm z AC 11W	m2	340
		Zjazdy asfaltowe	m2	340
	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej		
19.	D-05.03.23	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm (kolor) na podsypce cementowo-piaskowej	m2	391
		zjazdy	m2	364
		przejścia wyniesione	m2	27
	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej		
20.	D-05.03.23	Chodnik z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	766
	D-06.00.00	ROBOTY WYKONCZENIOWE - CPV 45100000-8		
	D-06.01.01	Umocnienie powierzchni terenów zielonych i poboczy		
21.	D-06.01.01	Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu do 10cm	m2	645
22.	D-06.01.01a	Umocnienie skarp płytami ażurowymi 60x40x7cm (35kg/szt.) wypełnienie wolnych przestrzeni humusem i obsianiem trawą, podsypką cem.-piaskową 1:4 gr.5cm	m2	54
		Skarpy	m2	54
D-07.01.01 Znaki drogowe poziome				
23.	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jedni materiałami grubowarstwowymi (masy termoplastyczne)	m2	9
D-07.02.01 Znaki drogowe pionowe				
24.	D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych ø 50 mm dla znaków drogowych, z wykonaniem i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	4
25.	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupów tarczy znaków pionowych, folia odbłaskowa II generacji znaki typu A,B,D	szt.	6
	D-08.00.00	ELEMENTY ULIC - CPV - 45233222-1		
	D-08.01.01	Krawężniki betonowe		
26.	D-08.01.01	Krawężniki betonowe 15x22x100 ułożone na ławie C12/15 z oporem	m	334
25.	D-08.01.01	Krawężniki betonowe 15x30x100 ułożone na ławie C12/15 z oporem	m	295
	D-08.03.01	Obrzeża betonowe		
27.	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej	m	506